



RAKENNUSKUSTANNUSARVIO

NYKYISILLÄ LIITTYJILLÄ Söderkullalandet, Takvedaholmen, Prästholmen, Björkholmen, Lilla Björholmen, Brändholmen, Röysö, Sandholmen
Puuttuu: Norrkullalandet, Kråkö, esitetty muualla erikseen

Vesihuoltolinjojen kokonaispituus (m)	12 048
Linjat maalla (m)	4 948
Linjat vesistöissä (m)	4 550
Liitettävien kiinteistöjen määrä (kpl)	58

	määrä (kpl/m)	á hinta (€)	kust (€)
Kaivamatta maalla	2850	50	142 500
Runkolinjat maassa metsä 1.6 - 2.0m	2556	21	53 676
Runkolinjat matala kaivanto + eriste	508	25	12 700
Runkolinjat matala louhittu ja eristetty kaivanto	1590	90	143 100
Supraputket pääosin tonttihaaroilla	0	0	0
T-liitokset JV + VJ tonttiliitokset	57	1 400	79 800
T-liitokset JV + VJ isot putket	0	200	0
Venttiilit tonttiliitokset 1+1, sis. Karanjatkot	0	300	0
Takaiskuventtiilit LPS	58	200	11 600
Runkoventtiilit	0	450	0
Mittauskaivot PV + VJ	2	1 600	3 200
Vesistöasennukset	4550	45	204 750
Maanomistajakorvaukset	1	300	300
Rantautumiset kaivettava	10	600	6 000
Sähköliittymät	2	3 500	7 000
Metsätyöt	1	30 000	30 000
Painekokeet	4	1 000	4 000
Rantautumiset kallio	5	1 500	7 500
Linjapumppaamo, keskipako, asennus	2	9 000	18 000
Linjapumppaamo, keskipako, hankinta	2	25 000	50 000
Kiinteistöpumppaamo, LPS2000-sarja, asennettuna	58	4 500	261 000
Linjat ja pumppaamot yhteensä			1 035 126
Yleiskustannukset ja lisätyöt	8 %		82 810
		YHTEENSÄ	1 117 936

Hankkeen rakennuskustannukset	1 117 936
Rakennuskustannukset / kiinteistö	18 632

Talohaarojen liitokset T -haaralla
Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.